
KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Remont wiaty
ADRES INWESTYCJI: Lasowice przy stawie
INWESTOR: Stowarzyszenie "PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy"
ADRES INWESTORA: pl. ks. E. Waresiaka 7
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Walemar Niedbała

DATA OPRACOWANIA: 2014-07-29

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł

SŁOWNIE: zł

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji szczegółowej i uproszczonej.
2. Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Podstawę sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią:
 - dokumentacja projektowa
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.
4. Ceny jednostkowe robót ustalono na podstawie kalkulacji szczegółowych . Kosztorys szczegółowy opracowano na podstawie następujących danych:
 - narzut kosztów pośrednich w wysokości 63,0%
 - narzut zysku w wysokości 10,0%
 - cena robocizny w wysokości 15,00zł/r-g (bez narzutów)
 - ceny materiałów wg średnich danych Sekocenbud II kw 2014 r. , na podstawie aktualnych cenników katalogowych producentów lub uzyskanych informacji własnych
 - ceny sprzętu wg danych Sekocenbud II kw 2014 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTORYS:							
1		Remont wiaty - Lasowice przy leśniczówce					
1 d.1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2	(5 * 0,5) * 6 * 8 = 120,000	0,00	0,00	0,0000%
2 d.1	kalk. własna	Utylizacja starego pokrycia dachowego	m2	poz.1 * 0,007 = 0,840	0,00	0,00	0,0000%
3 d.1	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km	m3	poz.1 * 0,007 * 2,6 = 2,184	0,00	0,00	0,0000%
4 d.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 19	m3	poz.3 = 2,184	0,00	0,00	0,0000%
5 d.1	KNR-W 2- 02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m2	poz.1 = 120,000	0,00	0,00	0,0000%
6 d.1	KNR-W 2- 02 0505-03	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na gwoździe	m2	poz.1 = 120,000	0,00	0,00	0,0000%
7 d.1	KNR 4-01 1209-02 analogia	Jednokrotne malowanie farbą konstrukcji drewnianych - olejem do drewna	m2	230,000	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: Remont wiaty - Lasowice przy leśniczówce						0,00	0,0000%
Kosztorys netto						0,00	
VAT 0 %						0,00	
Kosztorys brutto						0,00	

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Koszty bezpośrednie	0,00			
			OGÓLEM	0,00

Słownie: *zł*