
KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Remont wiaty
ADRES INWESTYCJI: Lasowice przy leśniczówce
INWESTOR: Stowarzyszenie "PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy"
ADRES INWESTORA: pl. ks. E. Waresiaka 7
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Walemar Niedbała

DATA OPRACOWANIA: 2014-07-29

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł

SŁOWNIE: zł

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji szczegółowej i uproszczonej.
2. Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Podstawę sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią:
 - dokumentacja projektowa
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.
4. Ceny jednostkowe robót ustalono na podstawie kalkulacji szczegółowych . Kosztorys szczegółowy opracowano na podstawie następujących danych:
 - narzut kosztów pośrednich w wysokości 63,0%
 - narzut zysku w wysokości 10,0%
 - cena robocizny w wysokości 15,00zł/r-g (bez narzutów)
 - ceny materiałów wg średnich danych Sekocenbud II kw 2014 r. , na podstawie aktualnych cenników katalogowych producentów lub uzyskanych informacji własnych
 - ceny sprzętu wg danych Sekocenbud II kw 2014 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTORYS:							
1		Remont wiaty - Lasowice przy leśniczówce					
1 d.1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2	18,1 * 4,52 * 2 = 163,624	0,00	0,00	0,0000%
2 d.1	kalk. własna	Utylizacja starego pokrycia dachowego	m2	poz.1 * 0,007 = 1,145	0,00	0,00	0,0000%
3 d.1	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km	m3	poz.1 * 0,007 * 2,6 = 2,978	0,00	0,00	0,0000%
4 d.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14	m3	poz.3 = 2,978	0,00	0,00	0,0000%
5 d.1	KNR-W 2- 02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m2	poz.1 = 163,624	0,00	0,00	0,0000%
6 d.1	KNR-W 2- 02 0505-03	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na gwoździe	m2	poz.1 = 163,624	0,00	0,00	0,0000%
7 d.1	KNR-W 2- 02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku	m2	53,200	0,00	0,00	0,0000%
8 d.1	KNR 2-31 0815-01 analogia	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych - rozebranie bruku, z późniejszym wykorzystaniem kamienia	m2	17,6 * 6,89 = 121,264	0,00	0,00	0,0000%
9 d.1	KNR 2-31 0101-05 analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m2	poz.8 = 121,264	0,00	0,00	0,0000%
10 d.1	KNR 2-31 0109-01 analogia	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	poz.8 = 121,264	0,00	0,00	0,0000%
11 d.1	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - ponowne ułożenie bruku w betonie i zasypianie piaskiem	m2	poz.8 = 121,264	0,00	0,00	0,0000%
12 d.1	KNR 2-02 0410-01 analogia	Wykonanie drzwi do boksów z drewna o wymiarach 1,50x1,36 wraz z zestawem okuć	kpl	5,000	0,00	0,00	0,0000%
13 d.1	KNR-W 2- 25 0310-02 analogia	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - rozebranie	m2	(19 + 16 + 19 + 14) * 4 = 272,000	0,00	0,00	0,0000%
14 d.1	KNR 2-25 0311-01 analogia	Ogrodzenia z żerdzi drewnianych - budowa	m2	poz.13 = 272,000	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: Remont wiaty - Lasowice przy leśniczówce						0,00	0,0000%
Kosztorys netto						0,00	
VAT 0 %						0,00	
Kosztorys brutto						0,00	

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Koszty bezpośrednie	0,00			

OGÓLEM 0,00

Słownie: zł