

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45422000-1 Roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WIEŻY WIDOKOWEJ STAW STARY
ADRES INWESTYCJI : dz. 613/4, AM 1, obręb Radziądz, gmina Żmigród
INWESTOR : Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”
ADRES INWESTORA : pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Kotlicki
mgr inż. Konrad Zmuda
DATA OPRACOWANIA : wtorek, 10 wrzesień 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wtorek, 10 wrzesień 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT WIEŻY WIDOKOWEJ STAW STARY					
1	45000000-7	WIEŻA WIDOKOWA STAW STARY			
1.1	45422000-1	Konstrukcja wieży widokowej			
1	KNR 4-01 0411-06 analogia	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych struganych o grubości 4 mm 2.0 * 3.0 + 2.0 * 2.0 + 9.0 * 1.80	m ² m ²	 26.200	
				RAZEM	26.200
2	KNR 4-01 0417-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze strugane 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
3	KNR 4-01 0414-11 analogia	Wymiana desek balustrad o grubości 32 mm, struganych 50 * 6	m m	 300.000	
				RAZEM	300.000
4	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice strugane długości 120 cm, szerokości 30 cm i grubości 4 cm 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
5	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
6	KNR 4-01 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy strugane 3.50 * 3 + 5.50	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
7	KNR 4-01 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie strugane 2.50 * 4	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 2-02 0406-06 analogia	Montaż elementów wzmocnienia konstrukcji drewnianej, długość ponad 3 m - prze- krój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 2	m ³ drew. m ³ drew.	 2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
10	KNR-W 2-02 0505-03	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną (gontem asfaltowym) mocowaną na gwoź- dzie 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
11	KNR-W 4-01 0816-01 analogia	Ręczne szlifowanie starych elementów drewnianych <i>konstrukcja wieży:</i> 160.00 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 160.000 ----- 160.000	
				RAZEM	160.000
12	KNR 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami np. impregnat do drewna poz.1 * 2 poz.3 * (0.15 * 2 + 0.025 * 2) poz.4 * (1.0 * 0.28 * 2 + 1.0 * 0.04 * 2)	m ² m ² m ² m ²	 52.400 105.000 10.240	
				RAZEM	167.640
13	KNR 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania pre- paratami np. impregnat do drewna - elementy istniejącej wieży dachowej poz.11A	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
14	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m 50	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
15	KNR 2-01 0110-01 0110-04 analogia	Wywożenie dłużyc na odległość 10 km poz.1 * 0.04 poz.3 * 0.15 * 0.032 poz.4 * 1.20 * 0.30 * 0.04	m ³ m ³ m ³ m ³	 1.048 1.440 0.230	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.5 * 0.025	m ³	0.625	
				RAZEM	3.343