

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU CZATOWNI STAW POLNY
ADRES INWESTYCJI : dz. 296, 297 AM 4 obręb Nowy Zamek, gmina Milicz
INWESTOR : Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”
ADRES INWESTORA : pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Kotlicki
mgr inż. Konrad Zmuda
DATA OPRACOWANIA : wtorek, 10 wrzesień 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wtorek, 10 wrzesień 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT DACHU CZATOWNI STAW POLNY					
1	45000000-7	CZATOWNIA STAW POLNY			
1.1	45260000-7	Dach czatowni			
1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
2	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek struganych o grubości 25 mm	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
3	KNR 4-01 0610-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m ² - elementy istniejącej więźby dachowej	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNR 4-01 0629-09	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza krawędziaków metodą opryskiwania z przewierzeniami	m ²		
		poz.2	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
5	KNR 2-02 0406-06 analogia	Montaż elementów wzmocnienia konstrukcji drewnianej, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.		
		2	m ³ drew.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
7	KNR-W 2-02 0505-03	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną (gontem asfaltowym) mocowaną na gwoździe	m ²		
		poz.6	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
8	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - pa nadrynnowy	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
10	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 2-02 0531-04 analogia	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. 100 mm	m		
		3.0 * 2	m	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 2-01 0110-01 0110-04 analogia	Wywożenie dłużyc na odległość 10 km	m ³		
		poz.2 * 0.025	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000